

จำกัดความ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง  
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัญ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันที่ มีนาคม 2562

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัญ

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง บ้านหนองขาว-บ้านสระกอร์  
สถานที่ตั้ง บ้านหนองขาว หมู่ที่ 2 ตำบลประทัญ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์  
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ลูกครึ่ง  
ชนิดไหล่ทาง

ระยะทางตลอดสาย กม.  
กว้าง 6.00 เมตร  
กว้าง - เมตร  
0.110 กม.

ระยะทางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร  
จาก กม. ที่ #REF! ถึง กม. ที่ 0+110

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				Factor F
	ค่างานต้นทุนงานทาง	206,159.50	1.3624	280,871.70	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
2	งานอื่นๆ	3,300.00		3,300.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			284,171.70	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			284,000.00	
ตัวอักษร (สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคาดังนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายพิเชฐ บุญประสิทธิ์)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ตำบลประทัญญ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์      สายทางบ้านหนองยาว-บ้านสระกอร์

ขนาด/ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบรูปและรายละเอียดที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ตำบลประทัญญ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัญญ

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

เดือน

มีนาคม

พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ / หน่วย		ค่าแรงงาน / หน่วย		รวมเป็นเงิน ( บาท )	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	<b>งานทาง</b>								
1	<b>งานดิน</b>								
	1.1 งานเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเดิม	550.00	ตร.ม.	-	-	1.69	929.50	929.50	
2	<b>งานรองพื้นทาง</b>								
	2.1 งานวัสดุรองพื้นางใต้ผิวคอนกรีต								
	2.1(1) งานทรายรองพื้นทางใต้ผิวคอนกรีต	27.50	ลบ.ม	463.00	12,732.50	99.00	2,722.50	15,455.00	
3	<b>งานพื้นทาง</b>								
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	3.1(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	550.00	ตร.ม.	325.00	178,750.00	-	-	178,750.00	
	3.1(2) รอยต่อเพื่อการขยายตัวตามขวาง	5.00	ม.	137.00	685.00	-	-	685.00	
	3.1(3) รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง	55.00	ม.	58.00	3,190.00	-	-	3,190.00	
	3.1(4) รอยต่อตามยาว	110.00	ม.	65.00	7,150.00	-	-	7,150.00	
	รวมยอดยกไป							206,159.50	

ชื่อโครงการ ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ตำบลประทัญญ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

สายทางบ้านหนองยาว-บ้านสระกอร์

ขนาด/ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบรูปและรายละเอียดที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ตำบลประทัญญ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัญญ

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

เดือน

มีนาคม

พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ / หน่วย		ค่าแรงงาน / หน่วย		รวมเป็นเงิน ( บาท )	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	รวมยอดยกมา							206,159.5000	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง							206,159.50	
5	งานอื่นๆ								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว(ป้ายไวเนล)	1	ชุด	300.00	300.00	-	-	300.00	
	- ป้ายโครงการขนาด 120x240 ม.	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน							3,300.000	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายพิเชษฐ บุญเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง