

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และวัสดุ

หน่วยงาน กองช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาตำบล(ต้นโพธิ์บ้านสระกอร์)

ขนาด/ปริมาณงาน ปรับปรุงหลังคาเป็นเหล็กกรีดลอน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงไฟฟ้าภายในอาคาร

สถานที่ดำเนินการ บ้านสระกอร์ หมู่ที่๓ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรง/หน่วย	รวมเงิน		
	งานรื้อถอน								
๑	งานรื้อถอนหลังคา+โครงสร้างหลัง	๗๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๖๐.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐	
	งานปรับปรุงซ่อมแซม								
๒	เหล็ก C ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม.	๓๖๐.๐๐	กก.	๒๑.๘๑	๗,๘๕๑.๖๐	๑๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๑,๔๕๑.๖๐	
๓	เหล็ก C ๑๒๕x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	-	กก.	๒๕.๐๐	-	๑๐.๐๐	-	-	
๔	เหล็ก C ๑๕๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	๖๐๐.๐๐	กก.	๒๕.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	
๕	งานสีทากันสนิม	๙๔.๐๐	ตร.ม.	๔๖.๐๐	๔,๓๒๔.๐๐	๒๘.๐๐	๒,๖๓๒.๐๐	๖,๙๕๖.๐๐	
๖	งานหลังเหล็กกรีดลอน หนา ๐.๓๕ มม.	๑๐๖.๐๐	ตร.ม.	๑๕๓.๐๐	๑๖,๒๑๘.๐๐	๗๐.๐๐	๗,๔๒๐.๐๐	๒๓,๖๓๘.๐๐	
๗	งานครอบหลังคา	-	ม.	๑๑๕.๐๐	-	๕๐.๐๐	-	-	
๘	งานครอบข้างหลังคา	๑๔.๐๐	ม.	๑๑๕.๐๐	๑,๖๑๐.๐๐	๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๒,๓๑๐.๐๐	
๙	งานเชิงชายไม้สำเร็จรูป	๒๗.๒๐	ม.	๘๐.๐๐	๒,๑๗๖.๐๐	๔๓.๐๐	๑,๑๖๙.๖๐	๓,๓๔๕.๖๐	
	งานไฟฟ้า								
๙	ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า	๑.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
๑๐	หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ๑๘ วัตต์	๙.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๔,๒๓๐.๐๐	
	รวมค่างานต้นทุน							๘๐,๖๑๑.๒๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และวัสดุ

หน่วยงาน กองช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาตำบล(ต้นโพธิ์บ้านสระกอร์)
 ขนาด/ปริมาณงาน ปรับปรุงหลังคาเป็นเหล็กกริดลอน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงไฟฟ้าภายในอาคาร
 สถานที่ดำเนินการ บ้านสระกอร์ หมู่ที่๓ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 แบบเลขที่
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
 ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรง/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							๘๐,๖๑๑.๒๐	
๑๑	อื่นๆ เช่น สายไฟฟ้าขนาดต่างๆ, ท่อเดินสายไฟ, สวิตซ์,เต้ารับ,สกรู,ค่าแรงงาน.....ฯลฯ	๑.๐๐	เหมารวม	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่างานต้นทุน							๘๕,๖๑๑.๒๐	
๓	งานอื่นๆ								
๓.๑	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ(ป้ายชั่วคราว)	๑.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐	
๓.๒	งานป้ายโครงการฯขนาด ๑.๒๐x๒.๕๐ ม.	๑.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	รวมเงินค่าป้ายโครงการฯ							๓,๓๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
 (นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง