

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปจิก หมู่ที่ ๔ - ไปบ้านสวายปริง หมู่ที่ ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลประทัญ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๘๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านปจิก หมู่ที่ ๔ - ไปบ้านสวายปริง หมู่ที่ ๖ ตำบลประทัญ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓,๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑ - ๐๑ และรายละเอียดที่กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๑,๘๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๕ (สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง) จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๒ แบบ ปร.๔ (แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา) จำนวน ๑ หน้า
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายไพบูรณ์ พรหมชาติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๗.๔ นายพิเชษฐ์ บุญเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัญ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปจิก-บ้านสวายปริง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปจิก บ้านสวายปริง หมู่ที่ ๔ บ ตำบลประทัญ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ๐+๐๐๐

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ๐+๖๗๘

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัญ

แบบเลขที่ / ๒๕๖๔

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔

จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๑,๓๖๗,๗๙๓.๙๙	๑.๓๖๐๗	๑,๘๖๑,๓๕๗.๒๘	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	อื่นๆป้ายโครงการ			๓,๓๐๐.๐๐	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	- เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๑,๘๖๔,๔๕๗.๒๘	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ตั้งไว้เพียง			๑,๘๕๑,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่

๓,๓๙๐ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

๕๔๖.๐๒ บาท/ตารางเมตร

อ้างอิงราคาวัสดุ ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์-บุรีรัมย์ การสืบราคาจากแหล่ง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบแล้วให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพบูรณ์ พรหมชาติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.๔

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปจิก-บ้านสวายปริง

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๘.๐๐ เมตร ทนมา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า

๓๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม

ประมาณการและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านปจิก บ้านสวายปริง หมู่ที่ ๔๖ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

แบบเลขที่ /๒๕๖๓

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท/ลิตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อนหน่วย			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
๑	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	๓,๓๙๐.๐๐	ตร.ม.		๑.๗๓	๑.๗๓	๕,๘๖๔.๗๐	
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๑๖๙.๕๐	ลบ.ม.	๓๘๘.๑๓	-	๓๘๘.๑๓	๖๕,๗๘๘.๐๔	
๓	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทนมา ๐.๑๕ เมตร	๓,๓๙๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๘.๗๔	-	๓๕๘.๗๔	๑,๒๑๖,๑๒๘.๖๐	
๔	Expansion Joint	๓๐.๐๐	ม.	๑๘๒.๑๖	-	๑๘๒.๑๖	๕,๔๖๕.๘๐	
๕	Contraction Joint	๓๐๕.๐๐	ม.	๙๘.๙๓	-	๙๘.๙๓	๓๐,๑๗๓.๖๕	
๖	Longitudinal Joint	๖๗๘.๐๐	ม.	๕๘.๙๐	-	๕๘.๙๐	๓๙,๙๓๔.๒๐	
๗	งานไหล่ทาง	-	ม.	-	-	-	-	
๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร	๘.๐๐	ม.	๕๕๕.๐๐		๕๕๕.๐๐	๔,๔๔๐.๐๐	
๙	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-		-	-	
๑๐	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-		-	-	
๑๑	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-		-	-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๑,๓๖๗,๗๙๓.๙๙	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว(ป้ายไว้นิล)	๑.๐๐	ชุด			๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
	- ป้ายโครงการขนาด 120x240 ม.	๑.๐๐	ชุด			๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง