

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ ๓
ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ ๓
ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พื้นที่ดำเนินการปรับปรุง ๓๒.๕๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ пр.๕ (สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง) จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๒ แบบ пр.๔ (แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา) จำนวน ๒ หน้า
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายไพบูรณ์ พรหมชาติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๗.๔ นายพิเชษฐ์ บุญเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัญญ
 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถ อบต.ประทัญญ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัญญ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 พื้นที่ดำเนินการปรับปรุง 32.50 ตารางเมตร (ตามแบบรูปที่อบต.กำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารจอดรถ อบต.ประทัญญ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัญญ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงานสำรวจออกแบบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลประทัญญ
 ประมาณราคาทั้งหมด จำนวน 2 แม่น **แบบเลขที่**
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565 ราคามันดินเขตที่อําเภอเมือง 28.45 บาท
 ประมาณการโดย นายพิษณุ บุญเกิด ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานคืนทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร งานอื่นๆ	71,899.50	1.3056	93,871.99	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็น				
เงื่อนไข	เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			93,871.99	
				คิดเป็นเงินก่อสร้างเพียง	93,500.00
ตัวอักษร (เก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)					

อ้างอิงราคาวัสดุ ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ การสืบราคาจากแหล่ง สหจ. อื่นๆ เดือนมกราคม ๒๕๖๕

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบแล้วให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายไพบูรณ์ ทรมาชาติ)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายพิษณุ บุญเกิด)

รายการประมาณราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัญญ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถ อบต.ประทัญญ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัญญ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

พื้นที่ดำเนินการปรับปรุง 32.50 ตารางเมตร (ตามแบบรูปที่ออกแบบกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง อาคารจอดรถ อบต.ประทัญญ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัญญ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565

ราคามันดินเขตที่อำเภอเมือง 28.45 บาท

ประมาณการโดย นายพิเชษฐ์ บุญเกิด ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	ค่าแรง	
1	งานปรับปรุง						
	งานผนังทั้งหมด						
	1. ผนังก่ออิฐบล็อก	380	ก้อน	5.14	-	1,953.20	
	2. ปูนซีเมนต์ผสมก่อ-ฉาบ	24	ถุง	130	-	3,120.00	
	3. ทราช	3.2	ลบ.ม.	448	-	1,433.60	
	4. ค่าก่ออิฐบล็อก	29	ตร.ม.	-	80	2,320.00	
	5. ค่าฉาบปูน	58	ตร.ม.	-	82	4,756.00	
	6. MATEL SHEET สีอูจิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.30 มม.	33	ตร.ม.	132	70	6,666.00	
	7. อุปกรณ์ยึดหลังคา	99	ตัว	2.5	-	247.50	
	8. ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2 มม. ศก.2 "x2"	14	ท่อน	536	149	9,590.00	
2	งานประตู หน้าต่าง ช่องแสง)อนุมัติโดยมี
	1. ประตู+วงกบอนุมัตินิยมบานเลื่อน ขนาด 2.00x2.00 ม. พร้อมช่องแสงปิดตาย และอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	7,600	-	7,600.00	อบขาวพร้อม
	2. หน้าต่าง+วงกบอนุมัตินิยม ขนาด 2.80x1.30 ม.บานเลื่อน พร้อมช่องแสงปิดตาย และอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	6,910	-	13,820.00	อุปกรณ์ติดตั้ง
	3. หน้าต่าง+วงกบอนุมัตินิยม ขนาด 1.10x1.20 ม.บานเลื่อน พร้อมช่องแสงปิดตาย และอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	2,370	-	4,740.00	ตั้ง หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. (เลื่อนปิดเปิด)
3	งานสีทั้งหมด						
	1. สีน้ำพลาสติก ทาภายใน บรรจุกะป๋อง 18.925 ลิตร	1.2	กระป๋อง	1,635	-	1,962.00	
	2. สีน้ำพลาสติก ภายนอก บรรจุกะป๋อง 18.925 ลิตร	1.2	กระป๋อง	2,056	-	2,467.20	
	3. สีรองพื้น บรรจุกะป๋อง 18.925 ลิตร	1	กระป๋อง	1,500	-	1,500.00	
	4. ค่าแรงทำสีน้ำพลาสติกภายใน ภายนอก	58	ตร.ม.	-	34	1,972.00	
	ยอดรวมวัสดุ 1 ยกไป					64,147.50	

(ลงชื่อ) _____ ผู้ประมาณราคา

(นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)

(ลงชื่อ) _____ ผู้ตรวจ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัญญ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอจดหวด อบต.ประทัญญ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัญญ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

พื้นที่ดำเนินการปรับปรุง 32.50 ตารางเมตร (ตามแบบรูปที่อบต.กำหนด)


สถานที่ก่อสร้าง อาคารหอจดหวด อบต.ประทัญญ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัญญ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565


ราคารับประกันที่อำเภอเมือง 28.45 บาท

ประมาณการโดย นายพิเชษฐ บุญเกิด ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย				
	ยอดรวมวัสดุ 1 ยกมา					64,147.50	
4	งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด						
	1. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์+สวิทซ์	4	ชุด	300	115	1,660.00	
	2. เต้ารับ	6	ชุด	70	80	900.00	
	3. สายไฟเดินภายในอาคาร VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	1	ม้วน	1,392	-	1,392.00	
	4. ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบต่างๆที่ขาดใช้และอื่นๆ (ตามที่อบต.กำหนด)					600	
5	งานเบ็ดเตล็ด เช่น วัสดุขาดใช้ และต่างๆ					3,200	
	ยอดรวมวัสดุ 2					7,752	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด					71,899.50	
	รวมค่างานวัสดุ+ค่าแรง					71,899.50	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา

(นายพิเชษฐ บุญเกิด)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)