

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนม หมู่ที่ ๗ สายทางคุ้มโคงมะกะ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนม หมู่ที่ ๗ สายทางคุ้มโคงมะกะ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ล่างหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕ (สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง)

๕.๒ แบบ ปร.๕ (แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพิเชฐ บุญประสิทธิ์	ตำแหน่ง รองปลัด อปต.	ประธานกรรมการ
---------------------------	----------------------	---------------

๖.๒ นายสุพรรณ พรมสวัสดิ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
--------------------------	----------------------------	---------

๖.๓ นายไพบูลณ์ พรมชาติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
------------------------	---------------------------------	---------

**สรุปผลการประมาณราคากลางค่าบำรุงรักษาทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดนุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย**

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่ กุมภาพันธ์ 2559

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดนุ

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง คุณโภคมนະกะ

สถานที่ตั้ง บ.พนม ม.7 ต.ประทัดนุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	ระยะทางตลอดสาย	0.600	กม.
--	----------------	-------	-----

ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	ลูกรัง	กว้าง	4.00	เมตร
------------------	------------	--------	-------	------	------

	ชนิดใหม่ทาง		กว้าง	-	เมตร
--	-------------	--	-------	---	------

ระยะทางก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต 0.100 กม.

ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร	ใหม่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0 + 100	

ที่	รายการ	รวมค่าจ้างตื้นทุน	Factor F	รวมค่าจ้างก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานดิน	633.60	1.3365	846.81	Factor F
2	งานร่องพื้นทาง	27,704.25	1.3365	37,026.73	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	งานพื้นทาง	130,864.84	1.3365	174,900.86	- คอกเบี้ยเงินถือ 7.0%
4	งานผิวใหม่ทาง	7,364.48	1.3365	9,842.63	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
5	งานอื่นๆ	3,300.00		3,300.00	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			225,917.02	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			225,000.00	
ตัวอักษร (สองแฉนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายพิเชฐ บุญประสีทธิ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุพรรษ พรมหมาดี)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายไพบูลย์ พรมชาติ)

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

(นางสาวนันที วรรรพย์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นางระเบียง เหมือนวาจ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดนุ

แบบแสดงรายการ บริษัทฯ แล้วราคา

กี่จ่ายงาน/งาน

ห้องโถงการ/งานก่อสร้าง ขนาดห้องกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 100.00 ม. พื้นที่ 0.15 ม. หลังจากก่อสร้างห้องลึก 0.20 ม. พื้นที่ก่อสร้าง 0.20 ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโฆษณาด้วยพื้นที่โครงการ

เดือนที่ก่อสร้าง ปี พ.ศ. หมู่ที่ 7 ตำบลประทัด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

งวดที่ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

หัวข้องานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ค่านวมราคาก่อสร้างโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารวัสดุ - ดำเนินงาน - ต่อหน่วย		รวมค่าจ้างทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ดำเนิน		
1	งานรื้อแปลงที่ดิน						
1.1	งานเก็บไข่ปลาและผู้ช่วยเดิน	480.00	ตร.ม.	-	1.32	1.32	633.60
	รวมค่างานเดินทุน						
2	งานร่องพื้นที่						
2.1	งานร่องพื้นทางใต้พื้นคอนกรีต	52.50	ตร.ม.	436.70	91.00	527.70	27,704.25
2.1(1)	งานราบรองพื้นทางใต้พื้นคอนกรีต						27,704.25
	รวมค่างานเดินทุน						
3	งานพื้นที่						
3.1	งานพื้นทางไปรษณีย์และเดินด้วยมันต์คอกอนกรีต	400.00	ตร.ม.	296.75	-	296.75	118,700.00
3.1(1)	พื้นทางไปรษณีย์เดินด้วยมันต์คอกอนกรีต หนา 0.15 ม.	-	ม.	-	-	-	-
3.1(2)	รองด้วยดีก้าร์ชขนาดตามที่วาง	76.00	ม.	83.34	-	83.34	6,333.84
3.1(3)	รอยต่อเดือกด้วยตามที่วาง	100.00	ม.	58.31	-	58.31	5,831.00
3.1(4)	รอยต่อตามที่วาง						
	รวมค่างานเดินทุน						130,864.84

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กตุ่งงาน/งาน

สีอัลตราไวรอน ก่อสร้าง ตามค่าแรงรากว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 100.00 ม. หนา 0.15 ม. ให้ทางลงกินคุณภาพรากว้างเพิ่ม 0.20 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

ชนาด/ปริมาณงาน ผิวน้ำรากว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 100.00 ม. หนา 0.15 ม. ให้ทางลงกินคุณภาพรากว้างเพิ่ม 0.20 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

พื้นรองเดินซึ่งปูอย่างรวดเร็วตามพื้นที่โครงการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารวม - ค่าแรง - ค่าหัวน่วง		รวมค่างานตื้นทุน	หมายเหตุ
				ร้อยละ	จำนวน		
4	งานผิวหลัง	16.00	ลบ.ม	361.28	99.00	460.28	7,364.48
4.1	ให้ทางวัสดุพิเศษ						
5	งานอาคารระบายน้ำ						
6	งานห้องลอดกลม ก.ส.ก.						
6.1	งานห้องลอดกลม Ø 0.40 ม.		ห้อง	-	-	-	
6	งานอื่นๆ						
	- ปูไบโอรักษาระดับพื้นที่โครงการ(ปูไบโวนิว)	1.00	ชุด	300.00	-	300.00	300.00
	- ปูไบโคนคราฟ ขนาด 1.20x2.40 ม.	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
	รวมค่างานตื้นทุน						3,300.00

(ลงชื่อ)..... กิตติ์ พัฒนา ผู้ประเมินรายการ
(นามพิมพ์ สัญลักษณ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... กิตติ์ พัฒนา ผู้ตรวจ
(นามพิมพ์ สัญลักษณ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

4.9(2) รอยต่อเพื่อการขยายตามยาว(EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว	4.00 เมตร	=	
ค่าเหล็ก	8.34 กก. @	19.24	= 160.46 บาท
JOINT FILLER	0.48 ต.ร.ม. @	400.00	= 192.00 บาท
JOINT SEALER	0.69 ลิตร @	45.00	= 31.05 บาท
ค่าข้อดอย่าง	4.00 ม. @	12.23	= 48.92 บาท
ไม้แบบ	0.6 ลบ.ฟ. @	125.00	= 75.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			= 507.43 บาท
ค่างานตื้นทุน	507.43 /	4.00	= 126.86 บาท/เมตร

หมายเหตุ คิดจากความยาว 4.00 เมตร

4.9(3) รอยต่อเพื่อหดตามยาว(CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว	4.00 เมตร	=	บาท
ค่าเหล็ก	8.34 กก. @	19.24	= 160.46 บาท
ค่าตัด JOINT และข้อดอย่าง	4.00 ม. @	20.83	= 83.32 บาท
JOINT SEALER	2.00 ลิตร @	45.00	= 90.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			= 333.78 บาท
ค่างานตื้นทุน	333.78 /	4.00	= 83.45 บาท/เมตร

หมายเหตุ คิดจากความยาว 4.00 เมตร

4.9(4) รอยต่อตามยาว(LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว	100.00 เมตร	=	
ค่าเหล็ก	88.80 กก. @	16.87	= 1,498.06 บาท
ค่าตัด JOINT และข้อดอย่าง	100.00 ม. @	20.83	= 2,083.00 บาท
JOINT SEALER	50.00 ลิตร @	45.00	= 2,250.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			= 5,831.06 บาท
ค่างานตื้นทุน	5,831.06 /	100.00	= 58.31 บาท/เมตร

หมายเหตุ คิดจากความยาว 100.00 เมตร

อัตราค่าแรงงาน

1 0.15 6.667

ค่าติดตั้งเครื่องผสม =150,000/28,000	35.73	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต	158.41	บาท/ลบ.ม.
ค่าน้ำส่งคอนกรีต 1 กม.	11.21	บาท/ลบ.ม.
อัตราค่าแรงงาน	205.35	บาท/ลบ.ม.

1 0.15 6.67

ค่าติดตั้งเครื่องผสม =150,000/28,000	35.71	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต	158.41	บาท/ลบ.ม.
ค่าน้ำส่งคอนกรีต 1 กม.	11.21	บาท/ลบ.ม.
ค่าปูผิวคอนกรีต	77.60	บาท/ลบ.ม.
คิดเป็นค่าแรงงานทุกคอนกรีต	282.93	บาท/ลบ.ม.
	282.00	บาท/ลบ.ม.

4.9 (1) ผู้ทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

หน่วย 0.15 เมตร

ระยะทาง 100.00 เมตร

ปริมาณงานทั้งโครงการ	400.00	ตร.ม.				
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00	/	28,000.00	=	5.36	บาท/ตร.ม.
ค่าคอนกรีต+ค่าผสม	1,446.20	+	158.41	=	1,604.61	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	400.00	ตารางเมตร				
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	400.00	x	5.36	=	2,142.86 บาท
ค่าคอนกรีต		60.00	ลบ.ม. @	1,604.61	=	96,276.37 บาท
ค่าน้ำส่ง ...1.00..กม.	=	1 x	60.00	x	11.21	= 672.60 บาท
ค่าเหล็กเสริม WIRE MESH	=	400.00	ตร.ม. @	26.00	=	10,400.00 บาท
ลวดผูกเหล็ก		-	กก. @	-	=	- บาท
ค่าแบบเหล็ก		100.00	x	18.53	=	1,853.00 บาท
ค่า PAVER		400.00	x	11.64	=	4,656.00 บาท
ค่าน้ำ		400.00	x	6.75	=	2,700.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	118,700.83 บาท
ค่างานดันทุน	118,700.83	/	400.00	=	296.75	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

1 กรณีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 28,000 ตร.ม. ให้ใช้ค่าติดตั้งโรงงานสำหรับปริมาณงาน 28,000 ตร.ม. ในการประเมินราคา

คิดจากถนน 4 ແລນ ยาว 2 กม.

2 ค่าแบบเหล็กรวม 2 ข้างแล้ว

ปูนซีเมนต์ปอตเตอร์แอลอนค์ที่เหลือง(อ.เมืองสุรินทร์)		บาท/ตัน
ค่าวัสดุที่เหลือง	=	2,112.15 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	=	31.56 บาท/ตัน
รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง	=	2,143.71 บาท/ตัน
..ดันทุนปูนกราฟิลเมเนต์ 420 กก. ทราย 1.44 ลบ.ม.)	1:3	1,529.21 บาท/ลบ.ม.
..ดันทุนคอนกรีตทราย(1:3:5 ซีเมนต์ 252 กก. ทราย 0.516 ลบ.ม. หิน 0.989 ลบ.ม.)	1:3:5	1,266.12 บาท/ลบ.ม.
..ดันงานทุนคอนกรีต(1:2:4 ซีเมนต์ 336 กก. ทราย 0.516 ลบ.ม. หิน 0.989 ลบ.ม.)	1:2:4 Class C	1,446.20 บาท/ลบ.ม.
..ดันงานทุนคอนกรีต(ปูนซีเมนต์ 367 กก. ทราย 0.516 ลบ.ม. หิน 0.989 ลบ.ม.) A&b โครงสร้างอื่น สะพานและBOX	=	1,512.65 บาท/ลบ.ม.
..ดันงานทุนคอนกรีต(ปูนซีเมนต์ 420 กก. ทราย 0.516 ลบ.ม. หิน 0.989 ลบ.ม.)	Special A	1,626.27 บาท/ลบ.ม.
ค่าเหล็กเสริม SR Ø6 มม. รวมค่าขนส่ง	=	18,141.08 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริม SR Ø12 มม. รวมค่าขนส่ง	=	17,533.12 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริม SR Ø15 มม. รวมค่าขนส่ง	=	19,240.91 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริม SR Ø19 มม. รวมค่าขนส่ง	=	16,872.68 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริม DB.30 Ø12 มม. รวมค่าขนส่ง	=	16,872.68 บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริม DB.30 Ø16 มม. รวมค่าขนส่ง	=	16,082.96 บาท/ตัน

6. งานวางท่อ คสส.

6.1 ท่อ คสส. ขนาด f 0.40 ม. x 1.00 ม.

- ค่าบุคคล	=	2.78 ลบ.ม.	=	275.22 บาท/ห้อง
- ค่าท่อ คสส.	=		=	271.03 บาท/ห้อง
- ค่าขนส่งถึงหน้างาน	=		=	20.75 บาท/ห้อง
- ค่าวางและกลบกลับ	=		=	140.00 บาท/ห้อง
- ค่าคอนกรีตทราย	=	0.18 ลบ.ม.	=	- บาท
		ราคาต่อมเมตร	=	707.00 บาท
... ค่างานดันทุนวางท่อ f 0.40 ม. ต่อ 1 เมตร	=		=	700.00 บาท

6.2 ท่อ คสส. ขนาด f 0.60 ม. x 1.00 ม.

- ค่าบุคคล	=	3.13 ลบ.ม.	=	309.87 บาท/ห้อง
- ค่าท่อ คสส.	=		=	457.94 บาท/ห้อง
- ค่าขนส่งถึงหน้างาน	=		=	27.66 บาท/ห้อง
- ค่าวางและกลบกลับ	=		=	345.00 บาท/ห้อง
- ค่าคอนกรีตทราย	=	0.32 ลบ.ม.	=	- บาท
		ราคาต่อมเมตร	=	1,140.47 บาท
... ค่างานดันทุนวางท่อ f 0.60 ม. ต่อ 1 เมตร	=		=	1,140.00 บาท

2. งานวัสดุคัดเลือก		บาท/ลบ.ม.(1)
ค่าวัสดุที่เหลือ	=	10.00 บาท/ลบ.ม.(1)
ค่าเสื่อมราคาฯลุคตัก	=	28.62 บาท/ลบ.ม.(1)
ค่าน้ำส่าง	=	- บาท/ลบ.ม.(1)
รวมค่าวัสดุและค่าน้ำส่าง	=	38.62 บาท/ลบ.ม.(1)
อัตราค่าทุบตัว	1.6	
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา บดทับ	=	61.79 บาท/ลบ.ม.(1)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน	=	41.4 บาท/ลบ.ม.(1)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน	=	103.19 บาท/ลบ.ม.(1)
3. งานฉกรรจ์		บาท/ลบ.ม.(1)
ค่าวัสดุที่เหลือ	=	20.00 บาท/ลบ.ม.(1)
ค่าเสื่อมราคาฯลุคตัก	=	28.62 บาท/ลบ.ม.(1)
ค่าน้ำส่าง	=	19.20 บาท/ลบ.ม.(1)
รวมค่าวัสดุและค่าน้ำส่าง	=	67.82 บาท/ลบ.ม.(1)
อัตราค่าทุบตัว	1.6	
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา บดทับ	=	108.51 บาท/ลบ.ม.(1)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน	=	41.4 บาท/ลบ.ม.(1)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน	=	149.91 บาท/ลบ.ม.(1)
4. งานพื้นทาง (หินคลุก)		บาท/ลบ.ม.(1)
ค่าวัสดุที่เหลือ	=	350.47 บาท/ลบ.ม.(1)
ค่าเสื่อมราคาฯลุคตัก	=	- บาท/ลบ.ม.(1)
ค่าน้ำส่าง	=	10.81 บาท/ลบ.ม.(1)
รวมค่าวัสดุและค่าน้ำส่าง	=	361.28 บาท/ลบ.ม.(1)
อัตราค่าทุบตัว	1.5	
ค่าผสม	=	541.92 บาท/ลบ.ม.(1)
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา บดทับ	=	19.60 บาท/ลบ.ม.(1)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน	=	66.24 บาท/ลบ.ม.(1)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน	=	627.76 บาท/ลบ.ม.(1)
5. งานคอนกรีต		บาท/ลบ.ม.(1)
กระชายหายนที่เหลือ(อ.เมืองสุรินทร์)		บาท/ลบ.ม.(1)
ค่าวัสดุที่เหลือ	=	392.52 บาท/ลบ.ม.(1)
ค่าเสื่อมราคาฯลุคตัก	=	- บาท/ลบ.ม.(1)
ค่าน้ำส่าง	=	44.18 บาท/ลบ.ม.(1)
รวมค่าวัสดุและค่าน้ำส่าง	=	436.70 บาท/ลบ.ม.(1)
หินผสมคอนกรีตที่เหลือ(อ.เมืองสุรินทร์)		บาท/ลบ.ม.(1)
ค่าวัสดุที่เหลือ	=	495.33 บาท/ลบ.ม.(1)
ค่าเสื่อมราคาฯลุคตัก	=	- บาท/ลบ.ม.(1)
ค่าน้ำส่าง	=	10.81 บาท/ลบ.ม.(1)
รวมค่าวัสดุและค่าน้ำส่าง	=	506.14 บาท/ลบ.ม.(1)

ข้อมูลประกอบการประมาณราคা
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประเภทงาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
จํานวนโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ				
สายทาง	บ้านพนม				
สถานที่ตั้ง	ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท ระยะทางตลอดสายทาง				
		กม.	ระยะทางดำเนินการ	กม.	
1 บริเวณโครงการ	ดิน咚	5.00 บาท/ลบ.ม.	ระยะทางบนส่ง	1 =	8.42 บาท/ลบ.ม.
2 ถูกรัง บ.เข็อเพลิง ต.เข็อเพลิง อ.ปราสาท	ถูกรัง	20.00 บาท/ลบ.ม.	ระยะทางบนส่ง	7 =	19.20 บาท/ลบ.ม.
3 ถูกรัง บ.เข็อเพลิง ต.เข็อเพลิง อ.ปราสาท	วัสดุคัดเลือก	10.00 บาท/ลบ.ม.	ระยะทางบนส่ง	7 =	19.20 บาท/ลบ.ม.
4 อ.เมือง จ.สุรินทร์	หินคลุก	350.47 บาท/ลบ.ม.	ระยะทางบนส่ง	5 =	10.81 บาท/ลบ.ม.
5 อ.เมือง จ.สุรินทร์	หิน 1"	495.33 บาท/ลบ.ม.	ระยะทางบนส่ง	5 =	10.81 บาท/ลบ.ม.
6 อ.เมือง จ.สุรินทร์	ทรายหิน	392.52 บาท/ลบ.ม.	ระยะทางบนส่ง	27 =	44.18 บาท/ลบ.ม.
7 อ.เมือง จ.สุรินทร์	ทรายละเอียด	448.60 บาท/ลบ.ม.	ระยะทางบนส่ง	27 =	44.18 บาท/ลบ.ม.
8 อ.ท่าตูน จ.สุรินทร์	ทรายลด	- บาท/ลบ.ม.	ระยะทางบนส่ง	75 =	121.40 บาท/ลบ.ม.
9 อ.ท่าตูน จ.สุรินทร์	ทรายหิน	- บาท/ลบ.ม.	ระยะทางบนส่ง	75 =	121.40 บาท/ลบ.ม.
10 อ.เมือง จ.สุรินทร์	ชิมเนตปอตเตอร์แอลอนด์	2,112.15 บาท/ตัน	ระยะทางบนส่ง	27 =	31.56 บาท/ตัน
11 อ.เมือง จ.สุรินทร์	เหล็กเสริม Ø6 มม.	18,109.52 บาท/ตัน	ระยะทางบนส่ง	27 =	31.56 บาท/ตัน
12 อ.เมือง จ.สุรินทร์	เหล็กเสริม Ø9 มม.	16,293.39 บาท/ตัน	ระยะทางบนส่ง	27 =	31.56 บาท/ตัน
13 อ.เมือง จ.สุรินทร์	เหล็กเสริม Ø12 มม.	17,501.56 บาท/ตัน	ระยะทางบนส่ง	27 =	31.56 บาท/ตัน
14 อ.เมือง จ.สุรินทร์	เหล็กเสริม Ø15 มม.	19,209.35 บาท/ตัน	ระยะทางบนส่ง	27 =	31.56 บาท/ตัน
15 อ.เมือง จ.สุรินทร์	เหล็กเสริม Ø19 มม.	21,224.30 บาท/ตัน	ระยะทางบนส่ง	27 =	31.56 บาท/ตัน
16 อ.เมือง จ.สุรินทร์	เหล็กเสริม Ø25 มม.	20,219.63 บาท/ตัน	ระยะทางบนส่ง	27 =	31.56 บาท/ตัน
17 อ.เมือง จ.สุรินทร์	เหล็กSD.30 Ø12 มม.	16,841.12 บาท/ตัน	ระยะทางบนส่ง	27 =	31.56 บาท/ตัน
18 อ.เมือง จ.สุรินทร์	เหล็กSD.30 Ø16 มม.	16,051.40 บาท/ตัน	ระยะทางบนส่ง	27 =	31.56 บาท/ตัน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ สำกอเมืองสุรินทร์ เฉลี่ย 20.50 บาท / ลิตร

รายการราคาค่างานต่อหน่วย

พื้นที่ปกติ

1 งานกรุด่าง (ขนาดเบา)					
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคากวีองจักร	ค่างาน ตร.ม. ละ		=	1.32 บาท/ตร.ม.	
2 งานปรับแก้ไขเด้งและบดอัดดักทันทางเดิน					
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคากวีองจักร	ค่างาน ตร.ม. ละ		=	8.08 บาท/ตร.ม.	
1. งานวัสดุดิน咚 (จากการบนส่ง)				บาท/ลบ.ม.(1)	
ค่าวัสดุที่เหลลง			=	5.00 บาท/ลบ.ม.(1)	
ค่าเสื่อมราคายุดัก			=	19.51 บาท/ลบ.ม.(1)	
ค่าน้ำส่ง			=	8.42 บาท/ลบ.ม.(1)	
รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง			=	32.93 บาท/ลบ.ม.(1)	
	อัตราค่าขบด้า	1.6	=	52.69 บาท/ลบ.ม.(1)	
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคานวดทับ			=	34.5 บาท/ลบ.ม.(1)	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน			=	87.19 บาท/ลบ.ม.(1)	