

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัดบุ - บ้านสองสะโอม หมู่ที่ 5 ตำบลไหล

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ค่าพิกัดบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ N = 14.726815 E = 103.361548

ค่าพิกัดบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการ N = 14.726171 E = 103.360598

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 เลขที่แบบ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	373,928.82	1.3642	510,113.70	
3	ประเภทงานชลประทาน				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	- เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			510,113.70	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			510,113.70	
ตัวอักษร	ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์				

ขนาดหรือเนื้อที่

600.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

850.19 บาท/ตารางเมตร

อ้างอิงราคาวัสดุ ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า พาณิชยจังหวัดสุรินทร์,จังหวัดบุรีรัมย์,จังหวัดนครราชสีมา เดือน เมษายน พ.ศ.2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการ

(ศักดิ์ชัย สัชชานนท์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคางานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัดบุ - บ้านสองสะโคม หมู่ที่ 5 ตำบลไหล่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60X1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 8 ท่อน
รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ประทัดบุ กำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 เลขที่แบบ ท.1-01 แบบเลขที่

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม (งานรื้อถอนพื้น คสล.)	600.00	ตร.ม.	-	72.00	72.00	43,200.00	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	30.00	ลบ.ม.	686.37	121.00	807.37	24,221.10	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 มม.@ 0.20 x 0.20 ม.#	600.00	ตร.ม.	461.91	-	461.91	277,146.00	
4	Expansion Joint	10.00	ม.	226.71	-	226.71	2,267.10	
5	Contraction Joint	45.00	ม.	127.59	-	127.59	5,741.55	
6	Longitudinal Joint	120.00	ม.	81.40	-	81.40	9,768.00	
7	งานไหล่ทางลูกรัง	14.40	ลบ.ม.	109.88	121.00	230.88	3,324.67	
8	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม.	-	ม.	-	-	-	-	
9	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม.	8.00	ม.	1,032.55	-	1,032.55	8,260.40	
10	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม.	-	ม.	-	-	-	-	
11	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม.	-	ม.	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						373,928.82	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการ

(ศักดิ์ชัย สัชชานนท์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ