

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัญ อำเภอบางบาล จังหวัดสุรินทร์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ตำบลประทัญ - บ้านตาปาง หมู่ที่ 6 ตำบลสมุด

อำเภอบางบาล จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ตำบลประทัญ อำเภอบางบาล จังหวัดสุรินทร์

ค่าพิถีภิบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ N = 14.724179 E = 103.328364

ค่าพิถีภิบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการ N = 14.723824 E = 103.329640

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 เลขที่แบบ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัญ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	396,366.36	1.3642	540,722.99	
3	ประเภทงานชลประทาน				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	- เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			540,722.99	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			540,722.99	
ตัวอักษร	ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์				

ขนาดหรือเนื้อที่

725.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

745.82 บาท/ตารางเมตร

อ้างอิงราคาวัสดุ ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า พาณิชยจังหวัดสุรินทร์, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดนครราชสีมา เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งงามกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทัญ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการ

(ศักดิ์ชัย สัชชานนท์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคางานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ตำบลประทัดบุ - บ้านตาปาง หมู่ที่ 6 ตำบลสมุด
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 725.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40X1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 10 ท่อน
รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่ อบรม.ประทัดบุ กำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 เลขที่แบบ ท.1-01 แบบเลขที่

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	812.00	ตร.ม.	-	1.87	1.87	1,518.44	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	36.25	ลบ.ม.	686.37	121.00	807.37	29,267.16	
3	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 มม.@ 0.20 x 0.20 ม.#	725.00	ตร.ม.	460.56	-	460.56	333,906.00	
4	Expansion Joint	10.00	ม.	226.64	-	226.64	2,266.40	
5	Contraction Joint	60.00	ม.	127.54	-	127.54	7,652.40	
6	Longitudinal Joint	145.00	ม.	81.37	-	81.37	11,798.65	
7	งานไหล่ทางลูกรัง	17.40	ลบ.ม.	109.88	121.00	230.88	4,017.31	
8	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	10.00	ม.	594.00	-	594.00	5,940.00	
9	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	-	ม.	-	-	-	-	
10	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	-	ม.	-	-	-	-	
11	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	-	ม.	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						396,366.36	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการ
(ศักดิ์ชัย ลีชานนท์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ