

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสุ ประดับวัน บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลประทัดบุ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสุ ประดับวัน บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการ และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน รวมทั้งทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ๒๘ วัน นับแต่วันเทคอนกรีตวันสุดท้ายรายละเอียดตามแบบรูปและรายละเอียดที่กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
เป็นเงิน ๓๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ ปร.๕ (สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง) จำนวน ๑ หน้า
  - ๖.๒ แบบ ปร.๔ (แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง) จำนวน ๑ หน้า
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 

๗.๑ นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายไพบูรณ์ พรหมชาติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๗.๓. นายพิเชษฐ์ บุญเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายสุ ประดับวรรณ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลประทัดบุ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ๐+๐๐๐

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ๐+๑๓๕

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

แบบเลขที่ / ๒๕๖๓

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔

จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๒๒๖,๕๙๙.๐๙	๑.๓๖๐๔	๓๐๘,๒๖๕.๕๐	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	อื่นๆป้ายโครงการ			๓,๓๐๐.๐๐	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	- เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๓๑๑,๕๖๕.๕๐	
	คิดเป็นเงินที่งบประมาณตั้งไว้เพียง			๓๐๗,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร		สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่

๕๔๐ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

๕๖๘.๕๒ บาท/ตารางเมตร

อ้างอิงราคาวัสดุ ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า พาณิชยจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดใกล้เคียง การสืบราคาจากแหล่ง เดือนเม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบแล้วให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพฑูริย์ พรหมชาติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิเชษฐ บุญเกิด)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.๔

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายสุ ประดับวรรณ

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม  
ประมาณการและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลประทัดบุ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

แบบเลขที่

/๒๕๖๓

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์ ๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาท/ลิตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	๕๔๐.๐๐	ตร.ม.		๑.๖๕	๑.๖๕	๘๙๑.๐๐	
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๒๗.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๙.๕๖	-	๓๖๙.๕๖	๙,๙๗๘.๑๒	
๓	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๔๐.๐๐	ตร.ม.	๓๖๕.๖๕	-	๓๖๕.๖๕	๑๙๗,๔๕๑.๐๐	
๔	Expansion Joint	๔.๐๐	ม.	๑๘๐.๑๘	-	๑๘๐.๑๘	๗๒๐.๗๒	
๕	Contraction Joint	๔๘.๐๐	ม.	๘๘.๖๕	-	๘๘.๖๕	๔,๒๕๕.๒๐	
๖	Longitudinal Joint	๑๓๕.๐๐	ม.	๕๗.๔๓	-	๕๗.๔๓	๗,๗๕๓.๐๕	
๗	งานไหล่ทาง	-	ม.	-	-	-	-	
๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร	๑๐	ม.	๕๕๕.๐๐		๕๕๕.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	
๙	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-		-	-	
๑๐	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-		-	-	
๑๑	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-		-	-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๒๒๖,๕๙๙.๐๙	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว(ป้ายไวเนล)	๑.๐๐	ชุด			๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
	- ป้ายโครงการขนาด 120x240 ม.	๑.๐๐	ชุด			๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง