

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายวัชระ เพราะสวน บ้านสวายปริง หมู่ที่ ๖ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายวัชระ เพราะสวน บ้านสวายปริง หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการ และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน รวมทั้งทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ๒๘ วัน นับแต่วันเทคอนกรีตวันสุดท้ายรายละเอียดตามแบบรูปและรายละเอียดที่กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๕ (สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง) จำนวน ๑ หน้า

๖.๒ แบบ ปร.๔ (แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง) จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายไพบุรณ์ พรหมชาติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๗.๓. นายพิเชษฐ์ บุญเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายวัชระ เพราะสวน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสวายปริง หมู่ที่ ๖ ตำบลประทัดบุ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ๐+๐๐๐

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ๐+๐๔๐

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

แบบเลขที่ / ๒๕๖๓

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔

จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๖๕,๗๘๖.๗๒	๑.๓๖๐๔	๘๙,๔๙๖.๒๕	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	อื่นๆป้ายโครงการ			๓,๓๐๐.๐๐	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	- เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๙๒,๗๙๖.๒๕	
	คิดเป็นเงินที่งบประมาณตั้งไว้เพียง			๘๘,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่

๑๖๐ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

๕๕๐.๐๐ บาท/ตารางเมตร

อ้างอิงราคาวัสดุ ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า พาณิชยจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดใกล้เคียง การสืบราคาจากแหล่ง เดือนเม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบแล้วให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพบูรณ์ พรหมชาติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.๔

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายวัชระ เพราะสวน

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม ประมาณการและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านสวายปริง หมู่ที่ ๖ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

แบบเลขที่ /๒๕๖๓

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาท/ลิตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
๑	งานปรับเกลี่ยตั้งคันทางเดิม	๑๖๐.๐๐	ตร.ม.		๑.๖๕	๑.๖๕	๒๖๔.๐๐	
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๘.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๙.๕๖	-	๓๖๙.๕๖	๒,๙๕๖.๔๘	
๓	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๖๔.๐๐	ตร.ม.	๓๖๓.๒๔	-	๓๖๓.๒๔	๕๙,๕๗๑.๓๖	บวกทางเชื่อม
๔	Expansion Joint	-	ม.	๑๘๐.๑๘	-	๑๘๐.๑๘	๗๒๐.๗๒	
๕	Contraction Joint	๑๖.๐๐	ม.	๘๘.๖๕	-	๘๘.๖๕	๑,๔๑๘.๔๐	
๖	Longitudinal Joint	๔๐.๐๐	ม.	๕๗.๔๓	-	๕๗.๔๓	๒,๒๙๗.๒๐	
๗	งานไหล่ทาง	-	ม.	-	-	-	-	
๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร		ม.				-	
๙	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-		-	-	
๑๐	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-		-	-	
๑๑	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-		-	-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๖๕,๗๘๖.๗๒	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว(ป้ายไวเนล)	๑.๐๐	ชุด			๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
	- ป้ายโครงการขนาด 120x240 ม.	๑.๐๐	ชุด			๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง