

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยข้างวัดบ้านจบก ไปบ้านสระกอร์ ตำบลประทัดบุอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยข้างวัดบ้านจบก ไปบ้านสระกอร์ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามประมาณการและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๓๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๕ (สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง) จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๒ แบบ ปร.๔ (แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง) จำนวน ๑ หน้า
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายไพบุรณ์ พรหมชาติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๗.๓ นายพิเชษฐ์ บุญเกิด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัญ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขอยข้างวัดบ้านจบกไปบ้านสระกอร์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านประทัญ หมู่ที่ ๘ ตำบลประทัญ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ๐+๐๐๐

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ๐+๑๑๐

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัญ

แบบเลขที่ / ๒๕๖๔

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕

จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๒๕๗,๕๔๐.๙๓	๑.๓๖๐๗	๓๕๐,๔๓๕.๙๔	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	อื่นๆป้ายโครงการ			๓,๓๐๐.๐๐	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	- เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๓๕๓,๗๓๕.๙๔	
	ขอปรับลดราคาคิดเป็นเงินงบประมาณที่ตั้งไว้เพียง			๓๔๙,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร		สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่

๖๖๐ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

๕๒๘.๗๙ บาท/ตารางเมตร

อ้างอิงราคาวัสดุ ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ การสืบราคาจากแหล่ง สหฐ. อื่นๆ เดือนกพ.ม.ค. ๒๕๖๕

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบแล้วให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพบูรณ์ พรหมชาติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิเชษฐ บุญเกิด)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างวัดบ้านจบกไปบ้านสระกอร์

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า

๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม

ประมาณการและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

สถานที่ดำเนินการ บ้านประทีป หมู่ที่ ๘ ตำบลประทีป อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑ แบบเลขที่ ท.๑-๐๑

แบบเลขที่ /๒๕๖๔

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท/ลิตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
๑	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	๖๖๐.๐๐	ตร.ม.		๑.๗๓	๑.๗๓	๑,๑๔๑.๘๐	
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๓๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๘.๑๓	-	๓๘๘.๑๓	๑๒,๘๐๘.๒๙	
๓	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า ๐.๑๕ เมตร	๖๖๐.๐๐	ตร.ม.	๓๔๙.๕๒	-	๓๔๙.๕๒	๒๓๐,๖๘๓.๒๐	
๔	Expansion Joint	๖.๐๐	ม.	๑๘๑.๕๒	-	๑๘๑.๕๒	๑,๐๘๙.๑๒	
๕	Contraction Joint	๕๔.๐๐	ม.	๙๘.๘๘	-	๙๘.๘๘	๕,๓๓๙.๕๒	
๖	Longitudinal Joint	๑๑๐.๐๐	ม.	๕๘.๙๐	-	๕๘.๙๐	๖,๔๗๙.๐๐	
๗	งานไหลทาง	-	ม.	-	-	-	-	
๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-	-	-	-	
๙	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-	-	-	-	
๑๐	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-	-	-	-	
๑๑	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร	-	ม.	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๒๕๗,๕๔๐.๙๓	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว(ป้ายไว้นิล)	๑.๐๐	ชุด			๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
	- ป้ายโครงการขนาด 120x240 ม.	๑.๐๐	ชุด			๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง