แบบ ป.ป.ช. ๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจบก หมู่ที่ ๑ สายทางจากบ้านนายทิพย์ วายโศก ไปทางบ้านประทัดบุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)**

๓. **ลักษณะงาน**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจบก หมู่ที่ ๑ สายทางจากบ้านนายทิพย์ วายโศก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คศล.ศก. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆ ละ ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ **เป็นเงิน ๓๖๓,๐๐๐.- บาท**

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบ ปร.๕ (สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง)

๕.๒ แบบ ปร.๔ (แบบแสงรายการ ปริมาณงาน และราคา)

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายพิเชฐ บุญประสิทธิ์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายไพบูรณ์ พรมชาติ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ	กรรมการ

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าบำรุงรักษาทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วันที่ กุมภาพันธ์ 2559

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง จากบ้านนายทิพย์ วายโศก ไปทาง บ้านประทัดบุ

สถานที่ตั้ง บ.จบก ม. 1 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ระยะทางตลอดสาย **0.366** กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ลูกรัง กว้าง **5.00** เมตร

ชนิดไหล่ทาง กว้าง **-** เมตร

ระยะทางก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต **0.190** กม.

ผิวทางกว้าง **4.00** เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ **0.20** เมตร

จาก กม. ที่ **0+000** ถึง กม. ที่ **0 + 190**

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเดิม	1,343.68	1.3365	1,795.83	Factor F
2	งานรองพื้นทาง	20,052.60	1.3365	26,800.30	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	งานพื้นทาง	229,280.74	1.3365	306,433.71	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
4	งานผิวไหล่ทาง	14,268.68	1.3365	19,070.09	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
5	งานวางท่อระบายน้ำ	4,200.00	1.3365	5,613.30	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
6	งานอื่นๆ	3,300.00		3,300.00	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			363,013.23	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			363,000.00	
	ตัวอักษร	**(สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)**			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิเชฐ บุญประสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพบูรณ์ พรมชาติ)

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

(นางเขมานันท์ วรทรัพย์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นางระเบียบ เหมือนวาจา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจบก

ขนาด/ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 190.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้าน จบก หมู่ที่ 1 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สายทาง จากบ้านนายทิพย์ วายโศก ไปทาง บ้านประทัดบุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

คำนวนราคากลางโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			รวมค่างานต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1	**งานดิน**							
	1.1 งานเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเดิม	988.00	ตร.ม.	-	1.36	1.36	1,343.68	
	รวมค่างานต้นทุน						**1,343.68**	
2	**งานรองพื้นทาง**							
	2.1 งานวัสดุรองพื้นทางใต้ผิวคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองพื้นทางใต้ผิวคอนกรีต	38.00	ลบ.ม	436.70	91.00	527.70	20,052.60	
	รวมค่างานต้นทุน						**20,052.60**	
3	**งานพื้นทาง**							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	3.1(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	760.00	ตร.ม.	269.75	-	269.75	205,010.00	
	3.1(2) รอยต่อเผื่อการขยายตัวตามขวาง	4.00	ม.	126.86	-	126.86	507.44	
	3.1(3) รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง	152.00	ม.	83.45	-	83.45	12,684.40	
	3.1(4) รอยต่อตามยาว	190.00	ม.	58.31	-	58.31	11,078.90	
	รวมค่างานต้นทน						**229.280.74**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจบก

ขนาด/ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 190.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้าน จบก หมู่ที่ 1 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สายทาง จากบ้านนายทิพย์ วายโศก ไปทาง บ้านประทัดบุ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			รวมค่างานต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
4	**งานผิวไหล่ทาง**							
	4.1 ไหล่ทางวัสดุหินคลุก	31.00	ลบ.ม	361.28	99.00	460.28	14,268.68	
	รวมค่างานต้นทุน						**14,268.68**	
5	**งานอาคารระบายน้ำ**							
	6.1 งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.							
	6.1.1 ขนาด ∅ 0.40 ม.	6.00	ท่อน	700.00	-	700.00	4,200.00	
	รวมค่างานต้นทุน						**4,200.00**	
6	**งานอื่นๆ**							
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ(ป้ายไวนิว)	1.00	ชุด	300.00	-	300.00	300.00	
	- ป้ายโครงการฯ ขนาด 1.20x2.40 ม.	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน						**3,300.00**	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายพิเชษฐ์ บุญเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

4.9(2) รอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง(EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว		4.00	เมตร			=		
ค่าเหล็ก	8.34	กก. @		19.24		=	160.46	บาท
JOINT FILLER		0.48	ตร.ม. @		400.00	=	192.00	บาท
JOINT SEALER		0.69	ลิตร @		45.00	=	31.05	บาท
ค่าหยอดยาง		4.00	ม. @		12.23	=	48.92	บาท
ไม้แบบ		0.6	ลบ.ฟ. @		125.00	=	75.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	507.43	บาท
ค่างานต้นทุน	507.43	/		4.00		=	126.86	บาท/เมตร

หมายเหตุ คิดจากความยาว 4.00 เมตร

4.9(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง(CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว		4.00	เมตร			=		บาท
ค่าเหล็ก	8.34	กก. @		19.24		=	160.46	บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง		4.00	ม. @		20.83	=	83.32	บาท
JOINT SEALER		2.00	ลิตร @		45.00	=	90.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	333.78	บาท
ค่างานต้นทุน	333.78	/		4.00		=	83.45	บาท/เมตร

หมายเหตุ คิดจากความยาว 3.00 เมตร

4.9(4) รอยต่อตามยาว(LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว		190.00	เมตร			=		
ค่าเหล็ก	168.72	กก. @		16.87		=	2,846.31	บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง		190.00	ม. @		20.83	=	3,957.70	บาท
JOINT SEALER		95.00	ลิตร @		45.00	=	4,275.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	11,079.01	บาท
ค่างานต้นทุน	11,079.01	/		190.00		=	58.31	บาท/เมตร

หมายเหตุ คิดจากความยาว 190.00 เมตร

อัตราค่าแรงงาน

1 0.15 6.667

ค่าติดตั้งเครื่องผสม =150,000/28,000	35.73	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต	158.41	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งคอนกรีต 1 กม.	11.21	บาท/ลบ.ม.
อัตราค่าแรงงาน	205.35	บาท/ลบ.ม.

1 0.15 6.67

ค่าติดตั้งเครื่องผสม =150,000/28,000	35.71	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต	158.41	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งคอนกรีต 1 กม.	11.21	บาท/ลบ.ม.
ค่าปูผิวคอนกรีต	77.60	บาท/ลบ.ม.
	282.93	บาท/ลบ.ม.
คิดเป็นค่าแรงงานเทคอนกรีต	282.00	บาท/ลบ.ม.

4.9 (1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร

ปริมาณงานทั้งโครงการ 760.00 ตร.ม.

ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00	/	28,000.00		=	5.36	บาท/ตร.ม.
ค่าคอนกรีต+ค่าผสม	1,446.20	+	158.41		=	1,604.61	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่ 760.00 ตารางเมตร							
ค่าติดตั้งเครื่อผสม =	760.00	x	5.36		=	4,071.43	บาท
ค่าคอนกรีต	114.00	ลบ.ม. @	1,604.61		=	182,925.11	บาท
ค่าขนส่ง ...1.00..กม. =	1 x	114.00	x	11.21	=	1,277.94	บาท
ค่าเหล็กเสริม WIRE MESH =	760.00	ตร.ม. @	26.00		=	19,760.00	บาท
ลวดผูกเหล็ก	-	กก. @	-		=	-	บาท
ค่าแบบเหล็ก	190.00	x	18.53		=	3,520.70	บาท
ค่า PAVER	760.00	x	11.64		=	8,846.40	บาท
ค่าบ่ม	760.00	x	6.75		=	5,130.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	225,531.58	บาท
ค่างานต้นทุน	225,531.58	/	760.00		=	296.75	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

1 กรณีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 28,000 ตร.ม. ให้ใช้ค่าติดตั้งโรงงานสำหรับปริมาณงาน 28,000 ตร.ม. ในการประเมินราคา

คิดจากถนน 4 แลน ยาว 2 กม.

2 ค่าแบบเหล็กรวม 2 ข้างแล้ว

ปูนซีเมนต์ปอตร์แลนต์ที่แหล่ง(อ.เมืองสุรินทร์)				บาท/ตัน
ค่าวัสดุที่แหล่ง		=	2,112.15	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง		=	31.56	บาท/ตัน
รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง		=	2,143.71	บาท/ตัน
...ต้นทุนปูนทรายผสมยาแนวท่อ(1:3 ซีเมนต์ 420 กก.ทราย 1.44 ลบ.ม.)	1:3	=	1,529.21	บาท/ลบ.ม.
..ต้นทุนคอนกรีตหยาบ(1:3:5 ซีเมนต์ 252 กก. ทราย 0.516 ลบ.ม. หิน 0.989 ลบ.ม.)	1:3:5	=	1,266.12	บาท/ลบ.ม.
..ต้นงานทุนคอนกรีต(1:2:4 ซีเมนต์ 336 กก. ทราย 0.516 ลบ.ม. หิน 0.989 ลบ.ม.)	1:2:4 Class C	=	1,446.20	บาท/ลบ.ม.
..ต้นงานทุนคอนกรีต(ปูนซีเมนต์ 367 กก. ทราย 0.516 ลบ.ม. หิน 0.989 ลบ.ม.) A&b โครงสร้างอื่น สะพานและBOX		=	1,512.65	บาท/ลบ.ม.
..ต้นงานทุนคอนกรีต(ปูนซีเมนต์ 420 กก. ทราย 0.516 ลบ.ม. หิน 0.989 ลบ.ม.)	Special A	=	1,626.27	บาท/ลบ.ม.
ค่าเหล็กเสริม SR Ø6 มม. รวมค่าขนส่ง		=	18,141.08	บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริม SR Ø12 มม. รวมค่าขนส่ง		=	17,533.12	บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริม SR Ø15 มม. รวมค่าขนส่ง		=	19,240.91	บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริม SR Ø19 มม. รวมค่าขนส่ง		=	16,872.68	บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริม DB.30 Ø12 มม. รวมค่าขนส่ง		=	16,872.68	บาท/ตัน
ค่าเหล็กเสริม DB.30 Ø16 มม. รวมค่าขนส่ง		=	16,082.96	บาท/ตัน

6. งานวางท่อ คสล.

6.1 ท่อ คสล. ขนาด f 0.40 ม. x 1.00 ม.		=		
- ค่าขุดดิน	= 2.78 ลบ.ม.	=	275.22	บาท/ท่อน
- ค่าท่อ คสล.		=	271.03	บาท/ท่อน
- ค่าขนส่งถึงหน้างาน		=	20.75	บาท/ท่อน
- ค่าวางและกลบกลับ		=	140.00	บาท/ท่อน
- ค่าคอนกรีตหยาบ	= 0.18 ลบ.ม.	=	-	บาท
	ราคาต่อเมตร	=	707.00	บาท
... ค่างานต้นทุนวางท่อ f 0.40 ม. ต่อ 1 เมตร		=	700.00	บาท

6.2 ท่อ คสล. ขนาด f 0.60 ม. x 1.00 ม.		=		
- ค่าขุดดิน	= 3.13 ลบ.ม.	=	309.87	บาท/ท่อน
- ค่าท่อ คสล.		=	457.94	บาท/ท่อน
- ค่าขนส่งถึงหน้างาน		=	27.66	บาท/ท่อน
- ค่าวางและกลบกลับ		=	345.00	บาท/ท่อน
- ค่าคอนกรีตหยาบ	= 0.32 ลบ.ม.	=	-	บาท
	ราคาต่อเมตร	=	1,140.47	บาท
... ค่างานต้นทุนวางท่อ f 0.60 ม. ต่อ 1 เมตร		=	1,140.00	บาท

2. งานวัสดุคัดเลือก				บาท/ลบ.ม.(ร
ค่าวัสดุที่แหล่ง		=	10.00	บาท/ลบ.ม.(ร
ค่าเสื่อมราคาขุดตัก		=	28.62	บาท/ลบ.ม.(ร
ค่าขนส่ง		=	-	บาท/ลบ.ม.(ร
รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง		=	38.62	บาท/ลบ.ม.(ร
อัตราค่าขุบตัว	1.6	=	61.79	บาท/ลบ.ม.(ร
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา บดทับ		=	41.4	บาท/ลบ.ม.(ร
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน		=	103.19	บาท/ลบ.ม.(ร
3. งานลูกรัง				บาท/ลบ.ม.(ร
ค่าวัสดุที่แหล่ง		=	20.00	บาท/ลบ.ม.(ร
ค่าเสื่อมราคาขุดตัก		=	28.62	บาท/ลบ.ม.(ร
ค่าขนส่ง		=	19.20	บาท/ลบ.ม.(ร
รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง		=	67.82	บาท/ลบ.ม.(ร
อัตราค่าขุบตัว	1.6	=	108.51	บาท/ลบ.ม.(ร
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา บดทับ		=	41.4	บาท/ลบ.ม.(ร
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน		=	149.91	บาท/ลบ.ม.(ร
4. งานพื้นทาง (หินคลุก)				บาท/ลบ.ม.(ร
ค่าวัสดุที่แหล่ง		=	350.47	บาท/ลบ.ม.(ร
ค่าเสื่อมราคาขุดตัก		=	-	บาท/ลบ.ม.(ร
ค่าขนส่ง		=	10.81	บาท/ลบ.ม.(ร
รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง		=	361.28	บาท/ลบ.ม.(ร
อัตราค่าขุบตัว	1.5	=	541.92	บาท/ลบ.ม.(ร
ค่าผสม		=	19.60	บาท/ลบ.ม.(ร
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา บดทับ		=	66.24	บาท/ลบ.ม.(ร
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน		=	627.76	บาท/ลบ.ม.(ร
5. งานคอนกีต				
ทรายหยาบที่แหล่ง(อ.เมืองสุรินทร์)				บาท/ลบ.ม.(ร
ค่าวัสดุที่แหล่ง		=	392.52	บาท/ลบ.ม.(ร
ค่าเสื่อมราคาขุดตัก		=	-	บาท/ลบ.ม.(ร
ค่าขนส่ง		=	44.18	บาท/ลบ.ม.(ร
รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง		=	436.70	บาท/ลบ.ม.(ร
หินผสมคอนกรีตที่แหล่ง(อ.เมืองสุรินทร์)				บาท/ลบ.ม.(ร
ค่าวัสดุที่แหล่ง		=	495.33	บาท/ลบ.ม.(ร
ค่าเสื่อมราคาขุดตัก		=	-	บาท/ลบ.ม.(ร
ค่าขนส่ง		=	10.81	บาท/ลบ.ม.(ร
รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง		=	506.14	บาท/ลบ.ม.(ร

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

สายทาง บ้านจบก จากบ้านนายทิพย์ วายโศก ไปทางบ้านประทัดบุ

สถานที่ตั้ง ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท ระยะทางตลอดสายทาง กม. ระยะทางดำเนินการ กม.

1	บริเวณโครงการ	ดินถม	5.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะทางขนส่ง	1	=	8.42	บาท/ลบ.ม.
2	ลูกรัง บ.เชื้อเพลิง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท	ลูกรัง	20.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะทางขนส่ง	7	=	19.20	บาท/ลบ.ม.
3	ลูกรัง บ.เชื้อเพลิง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท	วัสดุคัดเลือก	10.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะทางขนส่ง	7	=	19.20	บาท/ลบ.ม.
4	อ.เมือง จ.สุรินทร์	หินคลุก	350.47	บาท/ลบ.ม.	ระยะทางขนส่ง	5	=	10.81	บาท/ลบ.ม.
5	อ.เมือง จ.สุรินทร์	หิน 1"	495.33	บาท/ลบ.ม.	ระยะทางขนส่ง	5	=	10.81	บาท/ลบ.ม.
6	อ.เมือง จ.สุรินทร์	ทรายหยาบ	392.52	บาท/ลบ.ม.	ระยะทางขนส่ง	27	=	44.18	บาท/ลบ.ม.
7	อ.เมือง จ.สุรินทร์	ทรายละเอียด	448.60	บาท/ลบ.ม.	ระยะทางขนส่ง	27	=	44.18	บาท/ลบ.ม.
8	อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	ทรายถม	-	บาท/ลบ.ม.	ระยะทางขนส่ง	75	=	121.40	บาท/ลบ.ม.
9	อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	ทรายหยาย	-	บาท/ลบ.ม.	ระยะทางขนส่ง	75	=	121.40	บาท/ลบ.ม.
10	อ.เมือง จ.สุรินทร์	ซีเมนต์ปอตร์แลนด์	2,112.15	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่ง	27	=	31.56	บาท/ตัน
11	อ.เมือง จ.สุรินทร์	เหล็กเสริม ⌀6 มม.	18,109.52	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่ง	27	=	31.56	บาท/ตัน
12	อ.เมือง จ.สุรินทร์	เหล็กเสริม ⌀9 มม.	16,293.39	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่ง	27	=	31.56	บาท/ตัน
13	อ.เมือง จ.สุรินทร์	เหล็กเสริม ⌀12 มม.	17,501.56	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่ง	27	=	31.56	บาท/ตัน
14	อ.เมือง จ.สุรินทร์	เหล็กเสริม ⌀15 มม.	19,209.35	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่ง	27	=	31.56	บาท/ตัน
15	อ.เมือง จ.สุรินทร์	เหล็กเสริม ⌀19 มม.	21,224.30	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่ง	27	=	31.56	บาท/ตัน
16	อ.เมือง จ.สุรินทร์	เหล็กเสริม ⌀25 มม.	20,219.63	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่ง	27	=	31.56	บาท/ตัน
17	อ.เมือง จ.สุรินทร์	เหล็กSD.30 ⌀12 มม.	16,841.12	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่ง	27	=	31.56	บาท/ตัน
18	อ.เมือง จ.สุรินทร์	เหล็กSD.30 ⌀16 มม.	16,051.40	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่ง	27	=	31.56	บาท/ตัน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมืองสุรินทร์ เฉลี่ย 20.50 บาท / ลิตร

รายการราคาค่างานต่อหน่วย

<u>พื้นที่ปกติ</u>

1	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)				
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	1.32	บาท/ตร.ม.
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม				
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	8.08	บาท/ตร.ม.
	1. งานวัสดุดินถม (จากการขนส่ง)				บาท/ลบ.ม.(ร
	ค่าวัสดุที่แหล่ง		=	5.00	บาท/ลบ.ม.(ร
	ค่าเสื่อมราคาขุดตัก		=	19.51	บาท/ลบ.ม.(ร
	ค่าขนส่ง		=	8.42	บาท/ลบ.ม.(ร
	รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง		=	32.93	บาท/ลบ.ม.(ร
	อัตราค่าขุบตัว	1.6	=	52.69	บาท/ลบ.ม.(ร
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา บดทับ		=	34.5	บาท/ลบ.ม.(ร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน		=	87.19	บาท/ลบ.ม.(ร